

PIANTA P. TERRA E PROSPETTI
SCALA 1:50

SEZIONE - SCALA 1:50

Pali tondi diametro 48x 2 mm zincati a caldo completi di anelli passafilo in acciaio inox e tappo superiore in pvc. Altezza totale 300 cm.

Rete tipo 2: rete tessuta ad intreccio in polietilene alta tenacità, maglia 120mm altezza 200 cm.

Cancello pedonale a due ante zincato a caldo. Piantoni in scatolato con cerniere registrabili e serratura con maniglia e chiavi, dimensioni 200xh220 cm

Rete tipo 1: zincata e plastificata a maglia 50x50 mm e filo diametro 2,8 mm in altezza di 400 cm.



Impianto Basket Monotubo Sez. 15 X 15 cm con bussola da interrare e sbalzo da 165 cm



Realizzazione della recinzione e della pavimentazione di un campo polivalente su piastra in c.a.:

Fornitura e posa in opera della recinzione in altezza di 3 mt eseguita con pali tondi zincati fissati a terra con plinti in cls e posa della rispettiva rete a maglia sciolta plastificata sorretta da fili di tensione. Passaggio pedonale realizzato con n° 1 cancello a due ante di dimensioni 200xh.220 cm zincato a caldo.

Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione multistrato a base di resine poliuretaniche da utilizzare in abbinamento a granuli SBR e EPDM per la realizzazione di pavimentazioni di aree gioco in esterno - spessore 8 mm.

Fornitura e posa in opera delle attrezzature sportive come canestri monotubolari su plinti compresa la posa delle protezioni in elioceal sui montanti verticali dei canestri.

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

REALIZZAZIONE SPAZI ATTREZZATI PER IL PARCO PUBBLICO
PROGETTO ESECUTIVO

PROPRIETA'
Immobiliare Novoli SpA
Piazza Giovanni Boldini, 11
50127 Firenze (FI)
tel +39055 4378611
fax +39055 4360299

R.U.P.
Ing. Luigi Stefano Carosella
Viale G. Mazzini 11, 50127 Firenze (FI)
tel 055/4378611 fax +39 055 4360299
l.carosella@immobiliarenovoli.it.com

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO
Ing. Benedetta Giachi
Viale G. Mazzini 11, 50127 Firenze (FI)
tel 055/4378611 fax +39 055 4360299
benedetta.giachi@gmail.com

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE
Ing. Emiliano Colonna
Fabrizio Progetti
Via Giorgio Vasari 19
50121 Firenze (FI)
tel. 055/570811
e-mail: info@fabrizioprogetti.it

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI
Ing. Paolo Bonacorsi
M&E s.r.l.
Via Cesare Lombroso n. 6
00154 Roma
tel. +39 06 57301
fax +39 06 57307
e-mail: paolobonacorsi@gmail.com

REV.	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI	DATA
02	REVISIONE PER CONFORMITÀ A PARERI TECNICI	23/01/2023
01	EMISSIONE	10/01/2022

DISEGNO
Dettagli playground

SCALA 1:50/1:10

TAV. 14

FILE